

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

№3



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт крыши здания КЦСОН

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 629,072 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 8,298 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 900,83 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т	
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего		
															оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1.															
1	ТЕР46-04-008-04 И6- Постан. Правит. Нижегород. обл. от 15.04.14 №247	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) НР (487,28 руб.): 110% от ФОР СП (318,07 руб.): 70% от ФОР	3,41	161 129,9	31,1			549,01	442,96	106,05			15,9	54,22	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР46-04-008-01 И6- Постан. Прав ит. Нижегород. о бл. от 15.04.14 №247	Разборка покрытий из рубероида (100 м2 покрытия) НР (440,67 руб.): 110% от ФОТ СП (280,43 руб.): 70% от ФОТ	3,41	159,53 117,48	42,05			544	400,61	143,39		14,38	49,04	
3	ТЕР10-01-091-01 И6- Постан. Прав ит. Нижегород. о бл. от 15.04.14 №247	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления (100 м2 обрабатываемой поверхности) НР (183,61 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (92,58 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	3,41	264,63 50,24	39,72 0,46	174,67		902,39	171,32	135,45 1,57	595,62	5,1	17,39	
4	ТЕР08-07-001-01 И6- Постан. Прав ит. Нижегород. о бл. от 15.04.14 №247	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) НР (430,79 руб.): 122% от ФОТ СП (282,49 руб.): 80% от ФОТ	0,9 90 / 100	670,57 392,34	6,09	272,14		603,51	353,11	5,48	244,92	43,4	39,06	
5	ТЕР12-01-023-02 И6- Постан. Прав ит. Нижегород. о бл. от 15.04.14 №247	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности (100 м2 кровли) 1 232,85 = 10 357,17 - 850 x 0,20 - 128 x 69,94 НР (1412,07 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (722,38 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	3,41	1232,85 372,72	116,13 10,7	744		4204,02	1270,98	396 36,49	2537,04	41,23	140,59	
У0	1. 101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм, (шт.)	860 2933	0,2		0,2		586,6			586,6			
У0	2. 101-4136	Металлочерепица «Монтеррей», (м2)	128 436,5	69,94		69,94		30528,81			30528,81			
Н	3. 101-9496	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д., (шт.)	0											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	цена поставщика	Лист 0,5мм Ruukki Finnpura PUREX (м2) Формулы цены единицы: MAT=510/1,18/6,04 (ТЭР MAT=1,06 к раск.)	436,5	75,85 510/1,18/6,04		75,85 510/1,18/6,04		33108,53			33108,53			
7	цена поставщика	Конек прямой 110*110 PUREX (шт) Формулы цены единицы: MAT=740/1,18/6,04 (ТЭР MAT=1,06 к раск.)	26	110,06 740/1,18/6,04		110,06 740/1,18/6,04		2861,56			2861,56			
8	цена поставщика	Ветровая планка 120*105 PUREX (шт) Формулы цены единицы: MAT=590/1,18/6,04 (ТЭР MAT=1,06 к раск.)	5	87,75 590/1,18/6,04		87,75 590/1,18/6,04		438,75			438,75			
9	цена поставщика	Карнизная планка 70*100 PUREX (шт) Формулы цены единицы: MAT=550/1,18/6,04 (ТЭР MAT=1,06 к раск.)	44	81,8 550/1,18/6,04		81,8 550/1,18/6,04		3599,2			3599,2			
10	цена поставщика	Планка примыкания в накладку 22*42 PUREX (шт) Формулы цены единицы: MAT=485/1,18/6,04 (ТЭР MAT=1,06 к раск.)	5	72,13 485/1,18/6,04		72,13 485/1,18/6,04		360,65			360,65			
11	цена поставщика	Уголок для обрешетки (шт) Формулы цены единицы: MAT=350/1,18/6,04 (ТЭР MAT=1,06 к раск.)	30	52,06 350/1,18/6,04		52,06 350/1,18/6,04		1561,8			1561,8			
12	цена поставщика	Кровельный саморез (шт) Формулы цены единицы: MAT=10/1,18/6,04 (ТЭР MAT=1,06 к раск.)	2933	1,48 10/1,18/6,04		1,48 10/1,18/6,04		4340,84			4340,84			
13	ТЕРр58-20-1 И4- Постан. Прав. ит. Нижегород. обл. от 15.04.14 №252	Смена обделок из листовой стали (полясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (100 м) НР (28,92 руб.); 83% от ФОТ СП (28,91 руб.); 65% от ФОТ	0,12	1922,63 369,79	6 0,93	1548,84		230,72	44,37	0,72 0,11	185,63	41,41	4,97	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТЕР15-05-001-03 ИБ- Постан. Правит. ит. Нижегород. об. л. от 15.04.14 №247	Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом (100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок) НР (2,07 руб.); 105%*0,9 от ФОТ СП (1,02 руб.); 55%*0,85 от ФОТ	0,01	2035,48 217	37,59 2,44	1760,89		20,35	2,17	0,38 0,02	17,8	24,3	0,24	
20	ТСЦЦлг01-01-01-041 Постановл. Правит. Нижегород. об. л. от 15.04.14 №251	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	9	42,94 42,94				386,46	386,46			0,5777	5,2	
21	ТСЦЦлг03-21-01-015 Постановл. Правит. Нижегород. об. л. от 15.04.14 №251	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	9	12,73	12,73			114,57		114,57				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								75861,03	8257,87	1128,42 39,68	66474,74		900,83	
Накладные расходы								7344,4						
В том числе, справочно:														
83% ФОТ (от 4722,61) (Поз. 13, 16-17)								3919,77						
100%*0,9 ФОТ (от 448,55) (Поз. 14)								403,7						
105%*0,9 ФОТ (от 2,19) (Поз. 19)								2,07						
110% ФОТ (от 843,57) (Поз. 1-2)								927,93						
118%*0,9 ФОТ (от 233,59) (Поз. 3, 18)								248,07						
120%*0,9 ФОТ (от 1307,47) (Поз. 5-12, 15)								1412,07						
122% ФОТ (от 353,11) (Поз. 4)								430,79						
Сметная прибыль								5058,07						
В том числе, справочно:														
55%*0,85 ФОТ (от 2,19) (Поз. 19)								1,02						
63%*0,85 ФОТ (от 233,59) (Поз. 3, 18)								125,09						
65% ФОТ (от 4722,61) (Поз. 13, 16-17)								3069,7						
65%*0,85 ФОТ (от 1307,47) (Поз. 5-12, 15)								722,38						
70% ФОТ (от 843,57) (Поз. 1-2)								590,5						
70%*0,85 ФОТ (от 448,55) (Поз. 14)								266,89						
80% ФОТ (от 353,11) (Поз. 4)								282,49						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого по разделу 1								88263,5						900,83	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								2611,44							103,26
Деревянные конструкции															
Конструкции из кирпича и блоков								1602,14						24,02	
Кровли								1316,79						39,06	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) -								53533,44						140,59	
Теплоизоляционные работы								24569,68						539,49	
Отделочные работы								4005,54						48,97	
Погрузо-разгрузочные работы								23,44						0,24	
Перевозка грузов автотранспортом								386,46						5,2	
Итого								88263,5						900,83	
В том числе:															
Материалы															
Машины и механизмы								66474,74							
ФОТ								1128,42							
Накладные расходы								8297,55							
Сметная прибыль								7344,4							
Итого по разделу 1								5058,07							
								88263,5						900,83	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								75861,03	8257,87	1128,42	66474,74			900,83	
Накладные расходы										39,68					
В том числе, справочно:								7344,4							
83% ФОТ (от 4722,61) (Поз. 13, 16-17)															
100%*0,9 ФОТ (от 448,55) (Поз. 14)								3919,77							
105%*0,9 ФОТ (от 2,19) (Поз. 19)								403,7							
110% ФОТ (от 843,57) (Поз. 1-2)								2,07							
118%*0,9 ФОТ (от 233,59) (Поз. 3, 18)								927,93							
120%*0,9 ФОТ (от 1307,47) (Поз. 5-12, 15)								248,07							
122% ФОТ (от 353,11) (Поз. 4)								1412,07							
Сметная прибыль								430,79							
В том числе, справочно:								5058,07							
55%*0,85 ФОТ (от 2,19) (Поз. 19)															
63%*0,85 ФОТ (от 233,59) (Поз. 3, 18)								1,02							
65% ФОТ (от 4722,61) (Поз. 13, 16-17)								125,09							
65%*0,85 ФОТ (от 1307,47) (Поз. 5-12, 15)								3069,7							
70% ФОТ (от 843,57) (Поз. 1-2)								722,38							
70%*0,85 ФОТ (от 448,55) (Поз. 14)								590,5							
80% ФОТ (от 353,11) (Поз. 4)								266,89							
ВСЕГО по смете								282,49							
								629071,6					900,83		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							2611,44						103,26	
	Деревянные конструкции							1602,14						24,02	
	Конструкции из кирпича и блоков							1316,79						39,06	
	Кровли							53633,44						140,59	
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							24569,68						539,49	
	Теплоизоляционные работы							4005,54						48,97	
	Отделочные работы							23,44						0,24	
	Погрузо-разгрузочные работы							386,46						5,2	
	Перевозка грузов автотранспортом							114,57							
	Итого							88263,5						900,83	
	В том числе:														
	Материалы							66474,74							
	Машины и механизмы							1128,42							
	ФОТ							8297,55							
	Накладные расходы							7344,4							
	Сметная прибыль							5058,07							
	Индекс изменения сметной стоимости к ТЕР на 1 кв 2015 г 88 263,50 * 6,04							533111,5							
	НДС 18%							95960,08							
	ВСЕГО по смете							629071,6						900,83	